

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaż istniejących urządzeń wraz z wywozem i utylizacją 4	kpl kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z darnią z przerzutem 215	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
3	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 215	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
4	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) 215*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.500</b>
5	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 215*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.500</b>
6	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 215*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.500</b>
7		Koszty utylizacji 215*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.500</b>
8	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 215	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
9	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 215	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
10	KNR AT-04 0102-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 5,0 cm 215	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
11	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 215	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
12	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 5 cm Krotność = 0.5 215	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
13		Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna grubość dopasowana do wysokości upadku zamontowanych urządzeń 215	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.000</b>
14		Dostawa i montaż Piramida wspinaczkowa Cheops Mini 3,6m 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15		Dostawa i montaż Ścianka wspinaczkowa Aztec Adventure Vertical 4 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16		Dostawa i montaż Huśtawka Bocianie Gniazdo 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17		Dostawa i montaż Huśtawka podwójna wahadłowa 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18		Słupki sprawnościowe 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim ziemia z odzysku 100*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
20	KNR 2-21 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21		Montaż i podłączenie lampy montowanej w nawierzchni 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>